

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 174

din 16.04.2019

Privind: Modificarea și completarea *H.C.L.M. Brăila nr.543/31.10.2018* referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul *<Consolidare, reabilitare, extindere și dotare, Grădinița cu program normal nr.18, Brăila>*”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea *H.C.L.M. Brăila nr. 543/31.10.2018* referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul *<Consolidare, reabilitare, extindere și dotare, Grădinița cu program normal nr.18, Brăila>*”, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor tehnico - economici și a valorilor acestora actualizate în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, conform anexei nr.2 actualizată, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr.543/31.10.2018 se înlocuiește cu **anexa nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă investiția **<Consolidare, reabilitare, extindere și dotare, Grădinița cu program normal nr.18, Brăila>** în vederea obținerii finanțării prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii, în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, în **valoare totală de 1.672.220,29 lei inclusiv TVA**, din care 2% contribuția proprie în valoare de **33.444,41 lei (inclusiv TVA).**”

4. După articolul 1, se introduce un nou articol, articolul 1[^]1, cu următorul cuprins:

„Art.1[^]1 Se aprobă devizul general al proiectului **<Consolidare, reabilitare, extindere și dotare, Grădinița cu program normal nr.18, Brăila>**”, actualizat în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

5. După anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 543/31.10.2018 se introduce o nouă anexă, anexa nr.3, având conținutul prevăzut în **anexa nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretariatul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DUMITRU FLORIN

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

Anexă revizuita la Hotărârea Consiliului Local privind detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorilor acestora

pentru obiectivul de investiții

CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NUMARUL 18 BRAILA

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1. Denumire investitie:

**CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL NUMARUL 18 BRAILA;**

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BRAILA;

Ordonator de credite (secundar/terțiar)

-

Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BRAILA;

Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA;

CAPITOLUL 2. LUCRĂRI PROPUSE

I. LUCRARI DE STRUCTURA LA CORPURILE C1 si C2;

I. CORP C1

- Camasuirea fundatiilor cu plasa sudata;
- Desfacerea tencuielilor degradate existente la pereti si camasuirea acestora cu plasa sudata;
- Inlocuirea planseelor din lemn existente cu plansee din beton armat;
- Inlocuirea scarilor din lemn existente cu plansee din beton armat;



- Inlocuirea scarilor din lemn existente cu plansee din beton armat;
- Realizarea unui acoperis nou de tip sarpanta din lemn;

II. CORP C2

- Camasuirea locala a peretilor degradati cu plasa sudata;
- Inlocuirea planseului din lemn existent cu planseu din beton armat;
- Realizarea unui acoperis nou de tip sarpanta din lemn;

II. LUCRARI DE DESFIINTARE LA CORPUL C3;

Se va demola Corpul C3, in vederea realizarii unei extinderi pentru realizarea spatiilor necesare.

III. LUCRARI DE STRUCTURA AFERENTE EXTINDERE PROPUSA;

Dupa demolarea Corpului C3, se va realiza o extindere pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor prescolare.

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat la adincimea de - 140cm, fata la cota 0.00 si cu o elevatie armata de 150 cm fata de cota terenului amenajat.

Betonul folosit la realizarea fundatiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundatie si grinda.

Pardoseala se va realiza din beton C12/15, armat cu plase sudate STNB Ø6 mm cu ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre de beton armat cu inchideri din caramida tip G.V.P. cu grosimea peretilor la exterior si interior de 25 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si stabilitatii peretilor din zidarie, la actiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la partea superioara a peretilor se vor executa centuri din beton armat de 25 x 25 cm.

La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scarile de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de 15 cm.

Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata lisa.



Finisaje interioare:

- Pereti interiori prevazuti cu zugraveli lavabile de culoare alba; Pana la cota +1.20m se va monta un lambriu ignifugat;
- Tamplaria interioara va fi din lemn;
- Tavan prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba;
- In grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati gresie antiderapanta iar peretii vor fi placati cu faianta pana la cota tavanului;
- In spatiile nou create, anexe, pardoseli din parchet trafic intens ;
- Pardoseala din gresie holuri si scari;

Finisaje exterioare:

- peretii exteriori se vor termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime pe partea exterioara, care presupune: pregătirea suprafeței exterioare a clădirii pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație și a tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică și pentru aplicarea unui nou strat de tencuială, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative la pereti si la soclu).
- tamplaria exterioara va fi din lemn stratificat, ca si cea a Corpului C1 și C2;
- culoarea fatadelor extinderii va fi corelata cu culoarea fatadelor corpului existent;
 - instalatii apa-canal, electrice si termice;
 - se vor respecta masurile aferente Ordinului 189/2013, revizuire NP 051/2012- pentru persoane cu dizabilitati:
 - va fi realizat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parter cat si o rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati dotata cu mana curenta;
 - usile vor fi fara praguri;
 - latimea coridoarelor si a scarilor vor fi peste 1,20m;
 - se vor monta placute pentru nevazatori la intrarea in spatiile gradinitei.
 - Se vor dota spatiile nou create;
 - Se va amenaja curtea interioara;
 - Se va reface imprejmuirea existenta;
 - Se va inlocui poarta de acces.



IV. LUCRARI de INTERVENTII AFERENTE CORPURILOR C1 si C2;

CORPUL C1

- Inlocuirea invelitorii si a sistemului pluvial dupa realizarea sarpantei;
- Termoizolarea placii peste pamant (la demisol);
- Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface trotuarelor de protectie;
- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;
- Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente: Lucrarile propuse propuse prin auditul energetic, dotarea cu instalatii de semnalizare si alarmare in caz de incendiu.
- Termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;
- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus;
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic
- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
- izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor;

CORPUL C2

- Inlocuirea invelitorii si a sistemului pluvial dupa realizarea sarpantei;
- Refacere hidroizolatiei la fundatii pe exteriorul cladirii, dupa care se vor reface trotuarelor de protectie;
- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;
- Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente: Lucrarile propuse propuse prin auditul energetic, dotarea cu instalatii de semnalizare si alarmare in caz de incendiu.
- Termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;
- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus;



- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic
- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
- izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor;

CAPITOLUL 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4.6513 Lei (Curs infoeuro in luna februarie 2018)

Pentru investitia propusa :

Valoarea totală a investiției fara TVA este de **1406815,25 lei;**

Valoarea totală a investiției cu TVA este de **1672220,29 lei;**

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de **1108087,64 lei;**

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de **1318624,29 lei;**

2. Esalonarea investitiei

- **Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)– 1672220,29 lei / 1318624,29 lei**

3. Durata de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

4. Capacități (în unități fizice și valorice);

In urma realizarii investitiei se modifica suprafetele imobilului.

Suprafata Construita Existenta =219.00 mp

Suprafata Construita Propusa =300.20 mp

Suprafata Desfasurata Existenta =312.00 mp

Suprafata Desfasurata Propusa =474.40 mp

Suprafata Utila Existenta =221.52 mp

Suprafata Utila Propusa =290.10 mp

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
 309/9/2012 CUI 29523300
 str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, Braila
 tel/fax: 0752281879/0339805917
 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com



Proiect nr. 158/2018
 Faza: D.A.L.I.

Nr. 473/data 07.12.2012 Nr. 208/data 07.12.2012

Indicatori:

I. Extindere Propusa:

In urma realizarii investitiei va rezulta cu Extindere Propusa cu o Suprafata Construita de 250 mp si o Suprafata desfasurata de 750 mp.

Vor rezulta urmatoarele spatii:

Nr.crt.	Denumire	Suprafata (mp)	Pardoseala	Finisaje interioare
PARTER				
1	Vestiar	16.80	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
2	Sala de grupa	21.80	Parchet de trafic intens	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
3	Grup sanitar	7.59	Gresie antiderapanta	tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+faianta pe pereti pana la tavan
4	Hol	10.44	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
5	Casa Scarii	10.35	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
Suprafata utila parter				66.98 mp
ETAJUL I				
1	Sala de joc	12.59	Parchet de trafic intens	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
4	Depozit	8.06	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba
4	Hol	4.50	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
2	Sala de grupa	21.80	Parchet de trafic	peretii si tavanul prevazut cu

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
 709/9/2012 CUI 29523300
 str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, Braila
 tel/fax: 0752281879/0339805917
 e-mail: biaconspiroiect@yahoo.com



Proiect nr. 158/2018
 Faza: D.A.L.I.

Nr. 473/data 07.12.2012

Nr. 208/data 07.12.2012

			intens	zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
3	Grup sanitar	7.59	Gresie antiderapanta	tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+faianta pe pereti pana la tavan
4	Hol	3.60	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
5	Casa Scarii	10.35	Gresie antiderapanta	peretii si tavanul prevazut cu zugraveli lavabile de culoare alba+lambriu material ignifug H=1,20 m
Suprafata utila etaj 1				68.49 mp

II. Corp C1si C2:

In urma interventiilor propuse la Corpurile C1 si C2, conform Auditului Energetic parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie vor fi:

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)	46.71	8.68
Consumul anual de energie primara (kWh/an)	220,876.16	38,855.35

Breviar calcul cladirea reabilitata :

Tip energie	Consum [kWh/an]	Factor de conversie neregenerabil	Factor de conversie regenerabil	Energie primara neregenerabila [kWh/an]	Energie primara regenerabila [kWh/an]	Energie primara totala neregenerabila [kWh/an]	Factor emisie CO2	Emisie CO2 [kg/an]
Incalzire clasica	21,974	1.17	0	25,710	0	25,710	0.205	5,271
Incalzire cu pompe de caldura	0	0.86	0.67	0	0		0.257	0
Apa calda clasica	4,748	1.17	0	5,555	0	5,555	0.205	1,139
Apa calda cu panouri	0	0	1	0	0		0	0
Iluminat clasic	2,897	2.62	0	7,591	0	7,591	0.299	2,270
Iluminat cu fotovoltaice	0	0	2.62	0	0		0	0
				38,855	0	38,855		8,679

Indicatori performanta cladire inainte si dupa reabilitare :

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
 709/9/2012 CUI 29523300
 str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, Braila
 tel/fax: 0752281879/0339805917
 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com



Proiect nr. 158/2018
 Faza: D.A.L.I.

Nr. 473/data 07.12.2012 Nr. 208/data 07.12.2012

Indicator de proiect (suplimentar) afereant cladirii (de rezultat)	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)	19.00	3.34
Indicator de proiect (suplimentar) afereant cladirii (de realizare)	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:	991.11	174.35
- pentru incalzire	892.33	115.36
Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:	0.00	0.00
- pentru incalzire	0.00	0.00
- pentru preparare apa calda de consum	0.00	0.00
- electric	0.00	0.00

Dupa realizarea investitiei vor fi atinsi indicatorii financiari, socio -economici, de impact, de rezultat / operare.

Valoarea totală a investiției fara TVA este de **1406815,25 lei;**

Valoarea totală a investiției cu TVA este de **1672220,29 lei;**

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de **1108087,64 lei;**

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de **1318624,29 lei;**

Intocmit,

SC BIA CONSPROIECT SRL

ing. Agrigoroae Dorin



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 2
LA HCLM NR. 174/16.04.2019

Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
RO 29523300

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 18, BRAILA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	13315,95	2530,03	15845,98
1.2.1	Demolare Corp C3	9390,77	1784,25	11175,01
1.2.2	Descărcări de sarcină arheologică	3925,18	745,78	4670,96
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		13315,95	2530,03	15845,98
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	6000.00	1140.00	7140.00
3.1.1	Studii de teren	6000.00	1140.00	7140.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1000.00	190.00	1190.00
3.3	Expertiză tehnică	6000.00	1140.00	7140.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5000.00	950.00	5950.00
3.5	Proiectare	74691.00	14191.29	88882.29
3.5.1	Temă de proiectare	990.00	188.10	1178.10
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40000.00	7600.00	47600.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2000.00	380.00	2380.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5000.00	950.00	5950.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	26701.00	5073.19	31774.19

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	15000.00	2850.00	17850.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5000.00	950.00	5950.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4000.00	760.00	4760.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	1000.00	190.00	1190.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10000.00	1900.00	11900.00
TOTAL CAPITOLUL 3		107691.00	20461.29	128152.29
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1092080,53	207495,30	1299575,83
4.1.1	Construcții și instalații	1075843,43	204410,25	1280253,68
4.1.2	Construcții și instalații - Lucrari Conex	16237,10	3085,05	19322,15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	25313.00	4809.47	30122.47
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	140187.00	26635.53	166822.53
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		1257580,53	238940,3	1496520,83
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	2691,16	511,32	3202,48
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	2691,16	511,32	3202,48
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9946,61	0.00	9946,61
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4521,19	0,00	4521,19
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	904,23	0,00	904,23
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4521,19	0,00	4521,19
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10000.00	1900.00	11900.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5590.00	1062.10	6652.10
TOTAL CAPITOLUL 5		28227,77	3473,42	31701,19
CAPITOLUL 6				

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		1406815,25	265405,04	1672220,29
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1108087,64	210536,65	1318624,29

Data: 21.03.2019

Întocmit,
Sef Proiect
Ing. Agrigoroae Dorin



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

