

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

H O T A R A R E A N R . 5 6 7

din 17.10.2024

Privind: Avizarea modificării și completării Anexelor nr.1 și nr. 2 la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, precum și a formei actualizate a acestora.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Văzând adresa nr. 661/07.10.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 253892/07.10.2024 prin care se comunică Anexele nr.1 și nr. 2, la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila – în formă actualizată, precum și caietul de sarcini actualizat, în vederea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Municipal Brăila;

Ținând cont de procesul – verbal de predare – primire (preluare) a bunurilor aferente investiției „Modernizare transport electric Bulevardul Independenței” – Rețea de irigații cu apă – Bulevardul Independenței, Fântana „Barca” și Fântana „Glob”, aparținând Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Brăila, cu anexele nr. 1 și 2, părți integrante, înregistrat la U.A.T. Municipiul Brăila sub nr. 248581/27.09.2024 și la Operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. sub nr. 22222/27.09.2024, precum și de Hotărârea nr. 5 din 26.04.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 5 alin. (2) lit. l) și art. 23 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n), art. 154 alin. (1), alin. (4) și alin. (6), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și d) și art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se avizează modificarea și completarea anexei nr.1 la Caietul de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, conform **anexei nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează modificarea și completarea anexei nr.2 la Caietul de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, conform **anexei nr.2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se avizează **Caietul de sarcini** al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila – actualizat cu anexele nr. 1 și 2, conform **anexei nr. 3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 149/28.03.2023 își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Caietul de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila – actualizat cu anexele nr. 1 și 2 – în formă modificată și completată vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Asociației, după avizarea de către Consiliul Local Municipal Brăila.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică, precum și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila și Operatorul Compania de Utilități Publice „Dunărea Brăila” S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN - EUGEN BOSNEAG



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-

Anexa nr.1 - Art.11

**Amplasarea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , cismelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului	Numar bucati	Amplasament
1	Fantana arteziana	1	Parcul Monument
2		1	Piata Garii
3		1	Piata Traian
4		1 ansamblu cu 3 buc.	Esplanada Primarie
5		2	Gradina Mare
6		1	Parcul de pe Strada Calea Galati
7		1	Bulevardul Independentei(Lalea)
8		1	Parcul Lacu Dulce
9		1	Bulevardul Independentei/cc.Str.Scolilor
10		1	Ansamblul H. Botev
11		1	Bulevardul Independentei
12	Bazine ornamentale	2	Platou Pasaj Pietonal
13	Cisme stradale	6	Lacu Dulce
14		4	Parcul Monument
15		2	Piata Traian
16		1	Faleza Dunarii
17		1	Cartier Radu Negru – Str. R.Negru, Bl.24
18	Sistem de irigatii	1	Parcul Monument
19		1	Faleza Dunarii
20	Retea irigatii apa	1	Strada Pietatii
21		1	Strada Trandafirilor
22		1	Bulevardul Independentei

PRESEDINTE DE SEDINTA

Anexa nr. 2 - Art.12

**Descrierea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , ciselelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
1	Fantana arteziana	Parcul Monument	forma dreptunghiulara suprafata totala = 440 mp	face parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic.Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
2	Fantana arteziana	Piata Garii	forma rotunda suprafata totala = 110 mp	-
3	Fantana arteziana	Piata Traian	forma rotunda suprafata totala = 78,50 mp	face parte din Proiectul “Consolidarea si restaurarea fantanei arteziene Piata Traian” finalizat la 06.07.2021 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
4	Ansamblul din 3 Fantani arteziene	Esplanada Primarie	1. forma rotunda suprafata totala = 491 mp suprafata tehnica subsol = 500 mp 2. forma dreptunghiulara suprafata totala = 137 mp suprafata tehnica subsol = 161 mp 3. forma cascada suprafata totala = 293 mp suprafata tehnica subsol = 282 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare Zona Promenada intre Strada Calea Calarasilor si Faleza Dunarii” finalizat la 14.11.2013 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
5	Fantana arteziana	Gradina Mare	forma rotunda suprafata totala = 115 mp	in functiune
			fantana cu statuiete	in functiune
6	Fantana arteziana	Parcul de pe Strada Calea Galati	forma dreptunghiulara suprafata totala = 162,50 mp	umpluta cu pamant
7	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei	forma rotunda suprafata totala = 76,17 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE ,CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
8	Fantana arteziana	Parcul Lacu Dulce	are o platforma conica executata din piatra cubica cu D-12 mp si cu o pompa de recirculare a apei SP 125-1-A Rp6, 7,5 kW 3x380 – 415 V, 50 Hz suprafata totala = 452 mp	face parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
9	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei / cc.Str.Scolilor	forma rotunda “Glob” – constructie si instalatie de automatizare si bransament electric suprafata totala = 35 mp	reabilitata/modernizata in cadrul Proiectului “Modernizare transport electric Bulevardul Independentei” finalizat la 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
10	Fantana arteziana	Ansamblul Hristo Botev	forma dreptunghiulara suprafata totala = 7,70 mp	in functiune
11	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei	forma “Barca” – constructie si instalatie de automatizare si bransament electric suprafata totala = 100 mp	face parte din Proiectul “Modernizare transport electric Bulevardul Independentei” finalizat la 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
12	2 Bazine ornamentale	Platou Pasaj Pietonal	forma patrata suprafata totala = 25 mp	fac parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
13	Cisme stradale	Lacu Dulce	in parc sunt amplasate 6 cisme (fantani de baut apa) din aluminiu turnat	fac parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
14	Cisme stradale	Parcul Monument	in parcul Monument sunt amplasate 4 cisme (fantani de baut apa) cu picior	2 cisme fac parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic. Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
15	Cisme stradale	Piata Traian	in Piata Traian sunt amplasate 2 cisme (fantani de baut apa) cu picior	in functiune

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISEMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
16	Cisnea stradala	Faleza Dunarii	pe faleza este amplasata 1 fantana de baut apa, tip canal	in functiune
17	Cisnea stradala	Cartier Radu Negru	pe Str. Radu - Negru, Bl.24 este amplasata o cisma cu picior	in functiune
18	Sistem de irigatii	Parcul Monument	compus din: - constructie statie pompare plutitoare (ponton cu doi plutitori si platforma); - pompa submersibila (Q= 65-87 mc/h, H=35-26 mCA,P= 15kW) - conducta aductiune care cuprinde : ➤ racord flexibil (cauciuc, Dn=100mm, L=16ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 110mm, L=28ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 160mm, L=104ml) ➤ conducta OL (Dn=200mm, L=225ml)	face parte din Proiectul „Amenajare punct de alimentare cu apa din Dunare a sistemului de irigatii din Parcul Monument si reabilitare conducta de aductiune” finalizat la 21.07.2020 cu o garantie de 2 ani de la finalizare
19	Sistem de irigatii	Faleza Dunarii	este automatizat si este compus din : -conducta PEHD (Dn= 60mm, L=4200ml) -conducta PEHD (Dn= 40mm, L=10200ml) -aspersoare (1368buc) -grup pompare format din 2 pompe (P= 7,5kW, Q=30mc/h) -2 pompe submersibile (P= 2,2kW, Q=12mc/h)	face parte din Proiectul “Realizarea sistemul de irigatii automatizat pentru Faleza Dunarii – Municipiul Braila” finalizat la 08.10.2021 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
20	Retea de irigatii cu apa	Strada Pietatii aferent blocurilor A7-A9	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=129ml) cu 2 electrovane; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=538ml) cu 66 aspersoare si 13 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=138ml) cu 1 electrovana.	face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
21	Retea de irigatii cu apa	Strada Trandafirilor langa blocul C5	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=101ml) cu 1 electrovana; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=324ml) cu 56 aspersoare si 10 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=122ml) cu 1 electrovana	face parte din Proiectul "Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila"
22	Retea de irigatii cu apa	Bulevardul Independentei	Sistem de irigatii inclusiv instalatii de automatizare	face parte din Proiectul "Modernizare transport electric Bulevardul Independentei" finalizat la 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare


 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI ÎNTREȚINERE A
FÂNTÂNILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CIȘMELELOR STRADALE
DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALA - MUNICIPIUL BRĂILA

- Actualizat -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice si tehnologice, care trebuie respectate in *activitatea de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații, precum si nivelurile de calitate* care trebuie îndeplinite pentru desfășurarea *acestei activități*, in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință, in vederea stabilirii condițiilor tehnice si tehnologice specifice de desfășurare a *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații* in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunărea Brăila, către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Caietul de Sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza necesare desfășurării *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*.

ART. 4

(1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătura cu desfășurarea *acestei activități*.

(3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul *activității de administrare, exploatare si întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigații*, care sunt in vigoare.

ART. 5

Operatorul se angajează sa contracteze si sa mențină asigurări, pentru acoperirea obligațiilor către angajați, conform prevederilor legale.

ART. 6

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din *Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare – Actualizat -*.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 7

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

a) **respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor** privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) **exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor** cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

c) **respectarea indicatorilor de performanță și calitate** stabiliți prin *Contractul de Delegare a gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare* și precizați în *Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - Actualizat -*.

d) **producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile;**

e) **exploatarea sistemelor de alimentare cu apă** în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor și procedurilor tehnice de exploatare;

f) **înstituirea, supravegherea și întreținerea**, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă;

g) **monitorizarea strictă a calității** apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;

h) **captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile**, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;

i) **întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare** a sistemelor de alimentare cu apă;

j) **contorizarea cantităților de apă** captate, tratate, înmagazinate, transportate, distribuite și, respectiv, facturate;

k) **respectarea angajamentelor** luate prin contractele de furnizarea serviciului de alimentare cu apă;

l) **aplicarea de metode performante de management**, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

m) **elaborarea planurilor anuale** de întreținere-menținere, revizii, reparații capitale și de eficientizare, executate de către Operator asupra bunurilor care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

n) **realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor** și de rezolvare a acestora în termenele legale;

o) **evidența orelor de funcționare** a instalațiilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;

p) **ținerea unei evidențe distincte pentru activitățile** care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

r) **conducerea operativă prin dispecerat** și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

s) **o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice** necesare pentru prestarea activităților asumate prin *Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare*.

ART. 8

Obligațiile și răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului, întocmit pe baza *Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - Actualizat -*.

ART. 9

Condițiile de realizare a investițiilor și a altor cheltuieli de către Autoritatea Delegată - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, precum și de către Operatorul - SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, **sunt cele reglementate în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și serviciilor publice de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare**, contract în care se specifică și modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre părți.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apă - activitatea de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din Aria Delegată - UAT Municipiul Brăila

ART. 10

(1) Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Serviciilor nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare, asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, cât și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, prevăzute la alineatul de mai jos.

(2) Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA are permisiunea de a desfășura *activitatea de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații* în Aria Delegată a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila.

ART. 11.

Amplasarea fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații în Aria Delegată UAT Municipiul Brăila este prezentată în Anexa nr.1.

ART. 12.

Descrierea fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații în Aria Delegată UAT Municipiul Brăila este prezentată în Anexa nr.2.

ART. 13.

(1) Bunurile aferente *fântânilor arteziene*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare-preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

(2) Bunurile de la alin.(1) nu pot fi predate-preluate fără documentația tehnică aferentă.

ART. 14.

(1) Bunurile aferente *bazinelor ornamentale*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare-preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bunurile de la alin.(1) nu pot fi predate-preluate fără documentația tehnică aferentă.

ART. 15.

Bunurile aferente *cișmelelor stradale*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare -preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

ART. 16.

Bunurile aferente *sistemelor de irigații*, în stare de funcționare, vor fi inventariate la predare -preluare conform Procedurii de inventariere stabilite cu respectarea cerințelor Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare .

ART. 17.

Stabilirea costurilor de exploatare și a personalului necesar *activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații* în Aria Delegată a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, se va face de către Operator, conform legislației aplicabile și va fi aprobată de către Delegatar.

ART. 18.

(1) Prin *activitatea de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene*, Operatorul va asigura funcționarea la parametri optimi și în regim de continuitate a acestora, în scopul îndeplinirii rolului lor de a înfrumuseța peisagistic zona în care se afla, precum și acela de a îmbunătăți condițiile mediului înconjurător, prin efectul de filtrare a impurităților din aer în zona adiacentă.

(2) **Delegatarul** UAT Municipiul Brăila **si Operatorul** SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA , vor institui un program anual de administrare a *fântânilor arteziene, ce va fi etapizat astfel* :

- a) **punere in funcțiune** : luna aprilie ;
- b) **functionare** : perioada 1 mai – 31 octombrie ;
- c) **trecere in conservare** : luna noiembrie ;
- d) **lucrari de reparatii** de cate ori se impune.

ART. 19.

(1) **Pentru punerea in funcțiune a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, Operatorul este îndreptățit sa primească o plata egala cu tariful fundamentat, pentru fiecare fântâna (ansamblu), bazin, cișmea *si sistem de irigatii* in parte, **pe baza costurilor următoarelor lucrări:**

- repararea crapaturilor din tencuieli;
- tencuieli;
- vopsitorii;
- zugraveli;
- vopsitul pe metal;
- reparatii pompe;
- revizuirea instalatiei electrice;
- proba de etanșeitate;
- curatare bazin;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- desfundare sifon de pardoseala;
- montare lampa;
- montare aparat in tablou;
- proba de functionare a instalatiei-Diam. 2 ½" - 4";
- inlocuire teava zincata in instalatii-Diam. ¾";
- montarea papucilor la cabluri;
- deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, sitelor;
- umplerea bazinului cu apa;
- montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor;
- reglarea clapetelor si plutitorului la diam. Robinetului < = 50;
- montarea tevi din PVC tip greu(G) imbinata prin lipire, 110 mm;
- inlocuire fitting din PVC-40 mm;
- sudura electrica tabla grosime 1-3mm;
- montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 1 1/4;
- tencuieli de impermealizare Sika executate cu mortar mono-component la bazine;
- reparare pardoseli din placi avand grosimea de 5 cm maxim;
- gresarea rotelor si a coroanei dintate;
- verificare jocuri la electromotor;
- demontare dopuri;
- demontare, montare sita filtrare;
- reglare aparatura comanda automata;
- montare echipamente pornire oprire;
- montare pompa centrifuga, cuplata la electromotor;
- reparatii la postamentul de beton al cismeiei stradale;
- montarea cismelelor de apa publice, simple, avand descarcare automat;
- montarea cuva cismeia stradala;
- montare-demontare robinet trecere;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa;
- furtun de presiune, montat-demontat in interiorul cismeiei;
- reglare debit de apa la cismeaua stradala;
- montare tubulatura flexibila, cauciuc cu insertie sau PE;
- pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare;
- montare apersoane supraterrane sau telescopice;

- incarcarea instalatiei cu apa;
- sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm;
- demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare;
- montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat;
- curatare depuneri in rezervor apa montat suprateran pana la 5000 l.

(2) **Tariful pentru punerea in functiune a fântân timer arzeiene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, se va stabili in baza unei fundamentări, care va fi aprobata de către Consiliul de Administrație al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III - Sistemul de Preturi si Tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) **Lucrările de punere in functiune a fântân timer arzeiene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii** vor fi recepționate de către o comisie constituita din reprezentanți ai Delegatarului si ai Operatorului, numiti prin Dispozitie de catre Primar si respectiv prin Decizie de catre Directorul general.

(4) **Punerea in functiune a fântân timer arzeiene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, se va face anual, de regula, pe data de 1 mai, sau cand temperaturile atmosferice o permit, la cererea Delegatarului.

(5) **Punerea in functiune a fântân timer arzeiene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, se poate face la cererea Delegatarului -UAT Municipiul Brăila si la alte date decât cele prevăzute la alin.4 de mai sus, in termen de 5 zile lucratoare socotite de la data cererii.

ART. 20.

(1) **Pentru întreținerea fântân timer arzeiene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii**, Operatorul este îndreptățit sa primească o plata egala cu **tariful fundamentat** pentru fiecare fântăna (ansamblu), bazin, cișmea si sistem de irigatii in parte calculat pe baza costurilor următoarelor lucrări:

- demontare si montare pompe;
- curatare bazin;
- desfundarea unui sifon de pardoseala cu mijloace manuale;
- repararea crapaturilor din tencuieli;
- tencuieli;
- inlocuire lampa
- vopsitorii;
- curatirea statorului cu puterea motorului intre 15,1-20 Kw;
- rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului intre 15,1-20 Kw;
- lustruire tabla inoxidabila;
- montare stut teava cu filet, pentru duze;
- desfundare conducte;
- polizarea sudurilor metalice;
- curatare filtre lente;
- confectii metalice diverse inglobate in beton;
- repararea pompelor centrifuge;
- zugraveli;
- proba de etansare;
- revizuire instalatie electrica;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- golire instalatie de apa;
- deconectat instalatie electrica;
- curatarea corpului pompei;
- montarea pe pozitia existenta a clapelor cu plutitor;

- tratarea apei din bazin cu solutie antialge;
- montare in tablou existent aparataj suplimentar;
- proba de functionare a instalatiei cu diam. 2 1/2" - 4";
- inlocuire teava f.sud. sau sud. long D=3/4";
- demontare tevi otel zinc obiec. sanit. 2 1/2" ;
- demontare tevi PVC tip tip g. , m exist. 90-110 mm;
- montarea tevii din PVC tip greu(G), imbinata prin lipire, 110 mm;
- inlocuirea unui fitting PVC-40 mm;
- montarea(intercalarea)unui fitting D=1 1/4";
- sudarea electrica la tabla cu grosimea 1-3 mm;
- montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru;
- montare pompe WILO pentru ape uzate, racord refulare 1 1/4";
- golire si umplerea bazinului cu apa;
- demontare, montare sita filtrare;
- curatare de vopsea veche a pieselor metalice;
- confectii metalice aparente;
- tencuieli de impermeabilizare Sika executate cu mortar mono-component, la bazine;
- repararea pardoselilor din placi avand grosimea de 5 cm maxim;
- gresarea rolelor si a coroanei dintate;
- curatare manuala de reziduri a suprafetei apei;
- reglare aparatura coomanda automata;
- demontare, curatare duza;
- intretinere sistem iluminare;
- verificari si intretinere tablouri electrice de comanda;
- curăţarea lentilelor farurilor cu led;
- înlocuirea farurilor cu led;
- inlocuire garnitura etansare far cu led;
- întreţinerea sistemului de iluminat din pardoseala;
- reparatii la postamentul de beton al ciselei stradale;
- montarea ciselelor de apa publice, simple, avand descarcare automat;
- montarea cuva cisea stradala;
- montare-demontare robinet trecere;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa;
- furtun de presiune, montat-demontat in interiorul ciselei;
- reglare debit de apa la cismeaua stradala;
- vopsire pe metal;
- montare tubulatura flexibila;
- pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare;
- irigarea gazonului prin aspersiune cu supravegherea aripii de ploaie;
- inlocuire aspersor supratran sau telescopic;
- demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare;
- montare - demontare electrovana pozata aparent sau ingropat;
- inlocuire vas de expansiune montat pe postament pana la 500 l;
- curatare depuneri in rezervor apa montat supratran, pana la 5000 l;
- incarcarea instalatiei cu apa;
- sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm.

(2) Tariful pentru întreţinerea fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cişmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, se va stabili in baza unei fundamentări, care va fi aprobata de către Consiliul de Administraţie al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife din Dispoziţii Speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Lucrările de întreţinere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cişmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, vor fi recepţionate de către o comisie constituita din reprezentanţi ai Delegatarului si ai Operatorului, numiţi prin Dispoziţie de către Primar si respectiv Decizie de către Directorul general.

ART. 21

(1) **Trecerea în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, se execută când temperaturile atmosferice o impun, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului calendaristic.

(2) **Operațiunile care vor fi executate pentru trecerea în conservare a bunurilor prevăzute la alin.(1) de mai sus, sunt:**

- demontare pompe centrifuge 1 ¼ - 2 toli ;
- golire bazin;
- golire instalație;
- deconectare instalație electrică;
- demontare lampă;
- montat dopuri;
- transportul materialelor prin purtat direct;
- degresarea și conservarea pompelor, filtrelor, sitelor;
- protejarea cu vaselină a suprafețelor metalice;
- gresarea roților și a coroanei dințate;
- desfundare conducte;
- desfundare sifon de pardoseală;
- demontare tevi oțel zinc obic. sanit. 2 ½ toli;
- demontare, montare sită filtrare;
- demontare tevi PVC tip g, m exist 90-110 mm
- demontare, curățare duză;
- verificare funcționare pompa evacuare apă;
- curățare filtre lente;
- montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apă;
- furtun de presiune, montat-demontat în interiorul cîșmelei;
- montare-demontare robinet trecere;
- curățare bazin;
- golirea instalației de apă în vederea prevenirii înghețului;
- andocare și ancorare la mal a stației plutitoare;
- demontare tubulatură flexibilă;
- demontare apăsătoare suprateerane sau telescopice;
- curățare depuneri în rezervor apă montat suprateeran, până la 5000 l.

(3) **Pentru trecerea în conservare, fântânile arteziene pot fi demontate** în subansambluri și piese componente, care pot fi manevrate manual.

(4) **Echipamentele demontate vor fi păstrate de către Operator**, până la remontarea acestora pentru punerea în funcțiune a fântânilor arteziene.

(5) **La finalul operațiunii se va întocmi un proces verbal de recepție a lucrărilor de trecere în conservare** pentru fiecare fântână în parte.

(6) **Tariful pentru trecerea în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, se va stabili în baza unei fundamentări, care va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Operatorului, în conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25-Modificarea/Ajustarea Preturilor și Tarifelor din Titlul III - Sistemul de Preturi și Tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările și completările ulterioare.

(7) **Lucrările de trecere în conservare a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, vor fi recepționate de către o comisie constituită din reprezentanți ai Delegatarului și ai Operatorului, numiți prin Dispoziție de către Primar și respectiv prin Decizie de către Directorul general.

ART. 22

(1) **Pentru lucrări de reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații**, Operatorul este îndreptățit să primească plata calculată în baza tarifului fundamentat/aprobat, pentru fiecare lucrare de reparație executată, pe baza costurilor următoarelor activități:

- desfacerea masei de betoane refractare sau izolante;
- curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa;
- buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereti, stalpi;
- desfacerea placajelor din marmura sau similare;
- desfacerea placajelor din marmura sau similare (pentru granit);
- repararea fisurilor fine in beton prin injectare;
- repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectare;
- repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectare;
- impermeabilizarea (hidroizolarea) suprafetelor;
- sapa executata cu mortar impermeabil;
- finisarea suprafetelor cu material impermeabil;
- placarea cu placi de marmura fixate cu mortar impermeabil;
- placarea peretilor cu placi mozaicate, marmura, piatra pe strat mortar m-100 de 3 cm, rost chituit ciment alb;
- etansarea rosturilor;
- incarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m rampa sau teren-auto;
- descarcarea materialelor, grupa a – grele si marunte, prin transport, pana la 10 m auto – rampa;
- transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25kg distanta 40 m;
- transport rutier moluz, deseuri, materiale, semifabricate, muncitori, utilaje – aferent lucrarilor de reparatii prevazute la ART.22.

(2) Tariful pentru lucrarile de reparatii a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, se va stabili in baza unei fundamentari, care va fi aprobata de catre Consiliul de Administratie al Operatorului, in conformitate cu prevederile punctului 25.6 din Articolul 25 – Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife din Dispozitii Speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii vor fi receptionate de catre o comisie constituita din reprezentanti ai Delegatarului si ai Operatorului, numiti prin Dispozitie de catre Primar si respectiv prin Decizie de catre Directorul General.

(4) Lucrarile de reparatii ale fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cismelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii se vor face oricand situatia o impune. Perioada si durata interventiei, precum si costurile acesteia vor fi propuse de catre Operator, pe baza unor analize tehnico-economice, conform legislatiei aplicabile, ce vor fi aprobate de catre Delegatar.

ART. 23

(1) Pe parcursul activității de administrare, exploatare si intretinere-mentinere a *fântânilor arteziene, bazinelor , cîșmelelor si a sistemelor de irigatii*, pot sa apară situații in care se impun **reparații** la echipamente sau **înlocuirea** de piese, ansamble si subansamble, care nu mai pot fi reparate sau recondiționate, **precum si rebobinari de motoare**.

(2) Pentru aceste lucrări de reparații sau înlocuire, materialele si piesele utilizate se vor deconta astfel:

Operatorul informează Delegatarul despre orice defecțiune a instalațiilor care nu poate fi reparata sau recondiționată si necesita înlocuire si va fi incheiat un proces verbal in acest sens.

(3) Defecțiunile apărute in funcționarea *fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cîșmelelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii* vor fi remediate de către Operator, în maxim 72 de ore de la constatare, cu excepția situației in care este necesara înlocuirea de echipamente care trebuie achiziționate de la furnizori interni sau externi.

ART. 24

Echipamentele, piesele, ansamblele si subansamblele precum si materialele folosite vor fi achizitionate de Operator conform prevederilor legislatiei in vigoare privind achizitiile publice si se deconteaza corespunzator de catre Delegatar. Operatorul va prezenta copia facturii aferente achizitiei respective sau alte documente justificative.

ART.25

(1) Se retine o garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea totala, fara TVA, pentru lucrarile care necesita materiale, ansamble si subansamble achizitionate de Operator.

(2) Perioada de garantie este de 12 luni, socotite de la data Procesului Verbal de receptie a lucrarilor.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin (2) cazurile in care furnizorul de ansamble si/sau de subansamble, prevede in Certificatul de Garantie un termen de garantie mai mare de 12 luni si lucrarile de reparatii, asa cum sunt definite la ART. 22, a caror perioada de garantie este de 60 luni.

(4) Restituirea garantiei , se va efectua la solicitarea Operatorului , incepand cu data expirarii perioadei de garantie.

ART.26

Operatorul va pune la dispozitia Delegatarului documentele doveditoare ale perioadei de garantie in functionarea fantanilor arteziene si bazinelor ornamentale care au suportat reparatii sau inlocuiri (certIFICATE de garantie pentru materiale, piese, ansamble, subansamble).

ART.27

Operatorul va supune aprobarii, tariful normei de transport, necesar decontarii operatiunilor de transport materiale, utilaje si echipamente.

ART. 28

Operatorul are obligatia de a intocmi programul anual de activitate in vederea fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli, iar executia lucrarilor se va realiza in limita bugetului aprobat.

ART. 29

(1) Evidenta lucrarilor efectuate se tine zilnic de catre Operator. Receptia acestor lucrari se va executa la sfarsitul lunii de regula in perioada 28-30 ale lunii in curs, iar situatiile de plata se vor intocmi in perioada 01- 03 al lunii pentru luna precedenta, conform proceselor verbale de receptie.

(2) Primaria Municipiului Braila, prin compartimentul de specialitate sau persoanele imputernicite in acest scop, au dreptul de a executa verificari in teren asupra modului de functionare a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale , cisternelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii, precum si a modalitatii de executare a lucrarilor necesare pentru intretinerea-mentinerea functionarii fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale, cisternelor stradale de apa potabila si a sistemelor de irigatii.

CAP. IV.

Organizarea apărării împotriva incendiilor si a respectării normelor de protecția muncii.

ART. 30

(1) Organizarea apărării împotriva incendiilor.

Operatorul va lua masuri pentru :

a) **prevenirea incendiilor**, prin evidentierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot apărea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

b) **instruirea salariaților**, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca, desfășurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;

c) **marcarea pericolului de incendiu**, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

d) **organizarea stingerii incendiilor.**

In caz de incendiu Operatorul va lua masuri pentru :

- a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice;
- b) asigurarea si urmărirea realizării salvării rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;
- c) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice P.S.I. din dotare;
- d) evacuarea bunurilor periclitare de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;
- e) protecția personalului de intervenție impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice,).
- f) verificarea amănunțita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot apărea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitării pagubelor.

(2) Organizarea respectării normelor de protecția muncii.

Operatorul va lua masuri pentru a se respecta următoarele norme de protecție a muncii:

- a) in toate spatiile care, prin destinația lor, prezintă un grad ridicat de umiditate (cămine de vane, galeria conductelor) se vor folosi lămpi cu tensiuni nepericuloase;
- b) operațiunile de incarcare, descărcare, transport, manipulare si depozitare a materialelor folosite la lucrări in activitățile care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini, vor fi executate numai de lucratori instruiți special in acest scop si sub supravegherea unui conducător al formației de lucru, care veghează si indruma la respectarea instrucțiunilor specifice acestor operații;
- c) ridicarea capacelor de la căminele de vane se va face numai cu târnăcopul sau cârlige speciale;
- d) traversarea șanțurilor se face numai pe podețe prevăzute cu balustrade.

CAP. V.

Dispoziții finale

ART. 31

Prezentul Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2, parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director, prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin.3 lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, la solicitarea Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila impreuna cu specialiști ai Delegatarului si Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 32

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificărilor Caietului de Sarcini - Cadru, aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini - cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta s-a întocmit in 3 (trei) exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA.



**DIRECTOR EXECUTIV
DORU DAMIAN**



Anexa nr.1 - Art.11

la Caietul de sarcini

**Amplasarea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , cismelelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului	Numar bucati	Amplasament
1	Fantana arteziana	1	Parcul Monument
2		1	Piata Garii
3		1	Piata Traian
4		1 ansamblu cu 3 buc.	Esplanada Primarie
5		2	Gradina Mare
6		1	Parcul de pe Strada Calea Galati
7		1	Bulevardul Independentei(Lalea)
8		1	Parcul Lacu Dulce
9		1	Bulevardul Independentei/cc.Str.Scolilor
10		1	Ansamblul H. Botev
11		1	Bulevardul Independentei
12	Bazine ornamentale	2	Platou Pasaj Pietonal
13	Cisme stradale	6	Lacu Dulce
14		4	Parcul Monument
15		2	Piata Traian
16		1	Faleza Dunarii
17		1	Cartier Radu Negru – Str. R.Negru, Bl.24
18	Sistem de irigatii	1	Parcul Monument
19		1	Faleza Dunarii
20	Retea irigatii apa	1	Strada Pietatii
21		1	Strada Trandafirilor
22		1	Bulevardul Independentei

PRESEDINTE DE SEDINTA



Anexa nr. 2 - Art.12

la Caietul de sarcini

**Descrierea fantanilor arteziene,
bazinelor ornamentale , cismelelor stradale si a sistemelor de irigatii
din Aria Delegata UAT Municipiul Braila**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
1	Fantana arteziana	Parcul Monument	forma dreptunghiulara suprafata totala = 440 mp	face parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic.Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
2	Fantana arteziana	Piata Garii	forma rotunda suprafata totala = 110 mp	-
3	Fantana arteziana	Piata Traian	forma rotunda suprafata totala = 78,50 mp	face parte din Proiectul “Consolidarea si restaurarea fantanei arteziene Piata Traian” finalizat la 06.07.2021 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
4	Ansamblul din 3 Fantani arteziene	Esplanada Primarie	1. forma rotunda suprafata totala = 491 mp suprafata tehnica subsol = 500 mp 2. forma dreptunghiulara suprafata totala = 137 mp suprafata tehnica subsol = 161 mp 3. forma cascada suprafata totala = 293 mp suprafata tehnica subsol = 282 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare Zona Promenada intre Strada Calea Calarasilor si Faleza Dunarii” finalizat la 14.11.2013 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
5	Fantana arteziana	Gradina Mare	forma rotunda suprafata totala = 115 mp	in functiune
			fantana cu statuiete	in functiune
6	Fantana arteziana	Parcul de pe Strada Calea Galati	forma dreptunghiulara suprafata totala = 162,50 mp	umpluta cu pamant
7	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei	forma rotunda suprafata totala = 76,17 mp	face parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
8	Fantana arteziana	Parcul Lacu Dulce	are o platforma conica executata din piatra cubica cu D-12 mp si cu o pompa de recirculare a apei SP 125-1-A Rp6, 7,5 kW 3x380 – 415 V, 50 Hz suprafata totala = 452 mp	face parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
9	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei / cc.Str.Scolilor	forma rotunda “Glob” – constructie si instalatie de automatizare si bransament electric suprafata totala = 35 mp	reabilitata/modernizata in cadrul Proiectului “Modernizare transport electric Bulevardul Independentei” finalizat 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
10	Fantana arteziana	Ansamblul Hristo Botev	forma dreptunghiulara suprafata totala = 7,70 mp	in functiune
11	Fantana arteziana	Bulevardul Independentei	forma “Barca” – constructie si instalatie de automatizare si bransament electric suprafata totala = 100 mp	face parte din Proiectul “Modernizare transport electric Bulevardul Independentei” finalizat la 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
12	2 Bazine ornamentale	Platou Pasaj Pietonal	forma patrata suprafata totala = 25 mp	fac parte din Proiectul „Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei” finalizat la 25.05.2012 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
13	Cisemele stradale	Lacu Dulce	in parc sunt amplasate 6 cisme (fantani de baut apa) din aluminiu turnat	fac parte din Proiectul „Extindere spatii verzi prin realizarea unui parc in cartierul Lacu Dulce Braila” finalizat la 31.10.2011 cu o garantie de 3 ani de la finalizare
14	Cisemele stradale	Parcul Monument	in parcul Monument sunt amplasate 4 cisme (fantani de baut apa) cu picior	2 cisme fac parte din Proiectul „Reabilitarea Parcului Monument din Munic. Braila” finalizat la 25.07.2014 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
15	Cisemele stradale	Piata Traian	in Piata Traian sunt amplasate 2 cisme (fantani de baut apa) cu picior	in functiune

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
16	Cismea stradala	Faleza Dunarii	pe faleza este amplasata 1 fantana de baut apa, tip canal	in functiune
17	Cismea stradala	Cartier Radu Negru	pe Str. Radu - Negru, Bl.24 este amplasata o cismea cu picior	in functiune
18	Sistem de irigatii	Parcul Monument	compus din: - constructie statie pompare plutitoare (ponton cu doi plutitori si platforma); - pompa submersibila (Q= 65-87 mc/h, H=35-26 mCA,P= 15kW) - conducta aductiune care cuprinde : ➤ racord flexibil (cauciuc, Dn=100mm, L=16ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 110mm, L=28ml) ➤ conducta PEHD (Dn= 160mm, L=104ml) ➤ conducta OL (Dn=200mm, L=225ml)	face parte din Proiectul „Amenajare punct de alimentare cu apa din Dunare a sistemului de irigatii din Parcul Monument si reabilitare conducta de aductiune” finalizat la 21.07.2020 cu o garantie de 2 ani de la finalizare
19	Sistem de irigatii	Faleza Dunarii	este automatizat si este compus din : -conducta PEHD (Dn= 60mm, L=4200ml) -conducta PEHD (Dn= 40mm, L=10200ml) -aspersoare (1368buc) -grup pompare format din 2 pompe (P= 7,5kW, Q=30mc/h) -2 pompe submersibile (P= 2,2kW, Q=12mc/h)	face parte din Proiectul “Realizarea sistemul de irigatii automatizat pentru Faleza Dunarii – Municipiul Braila” finalizat la 08.10.2021 cu o garantie de 5 ani de la finalizare
20	Retea de irigatii cu apa	Strada Pietatii aferent blocurilor A7-A9	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=129ml) cu 2 electrovane; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=538ml) cu 66 aspersoare si 13 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=138ml) cu 1 electrovana.	face parte din Proiectul “Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila”

*CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR STRADALE DE APA POTABILA SI A SISTEMELOR DE
IRIGATII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
-ACTUALIZAT-*

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Amplasament	Caracteristici	Observatii
21	Retea de irigatii cu apa	Strada Trandafirilor langa blocul C5	este compusa din : - retea alimentare principala din PEHD(Dn= 50mm, L=101ml) cu 1 electrovana; - retea alimentare secundara din PEHD (Dn= 32mm, L=324ml) cu 56 aspersoare si 10 electrovane; - retea alimentare secundara picurare din PEHD (Dn= 32mm, L=122ml) cu 1 electrovana	face parte din Proiectul "Regenerare Zone Urbane Degradate Sector 2, Municipiul Braila"
22	Retea de irigatii cu apa	Bulevardul Independentei	Sistem de irigatii inclusiv instalatii de automatizare	face parte din Proiectul "Modernizare transport electric Bulevardul Independentei" finalizat la 01.11.2023 cu o garantie de 5 ani de la finalizare


 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ